

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 20

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี 41330

แบบเลขที่ S01-S12

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1

เดือน เมษายน

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ลวดผูกเหล็ก		กก.	35.20	-	-	-	-	
7	- ตะปู	99.00	กก.	27.00	2,673.00	-	-	2,673.00	
8	- PE SHEET 0.03mm.thk.	626.00	ม ²	3.00	1,878.00	-	-	1,878.00	
	รวมงานโครงสร้างพื้นฐาน 1				1,335,420.87		302,575.90	1,637,996.77	
1.3.7	โครงสร้างพื้นฐาน 2								
1	- คอนกรีต $f_c=320$ ksc. (Cylinder)	148.00	ม ³	2,466.00	364,968.00	485.00	71,780.00	436,748.00	
2	- POST-TENSION SLAB	476.00	ม ²	420.00	199,920.00	-	-	199,920.00	
3	- เหล็กเสริม		MT		-		-	-	
	Deformed bar - 12 mm dia.	12528.00	กก.	20.84	261,041.84	3.30	41,335.80	302,377.64	
	Deformed bar - 16 mm dia.	1483.00	กก.	20.69	30,683.27	3.30	4,893.90	35,577.17	
4	- ไม่แบบ	582.00	ม ²	180.00	104,760.00	133.00	77,406.00	182,166.00	
5	- ลวดผูกเหล็ก	420.00	กก.	35.20	14,784.00	-	-	14,784.00	
6	- ตะปู	129.00	กก.	27.00	3,483.00	-	-	3,483.00	
	รวมงานโครงสร้างพื้นฐาน 2				979,640.11		195,415.70	1,175,055.81	
1.3.8	โครงสร้างหลังคา								

20/04

Bw ses

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 21

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี 41330

แบบเลขที่ S01-S12

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คอนกรีต f _c '=240 ksc. (Cyleder)	65.00	ม ³	1,855.14	120,584.10	485.00	31,525.00	152,109.10	
	เหล็กเสริม		MT		-		-	-	
	Round bar - 9 mm dia.	3500.00	กก.	20.69	72,415.00	4.10	14,350.00	86,765.00	
	Deformed bar - 16 mm dia.	2000.00	กก.	20.69	41,380.00	3.30	6,600.00	47,980.00	
	Deformed bar - 20 mm dia.	1130.00	กก.	20.67	23,357.10	2.90	3,277.00	26,634.10	
	Deformed bar - 25 mm dia.	5059.00	กก.	21.21	107,301.39	2.00	10,118.00	117,419.39	
	ไม้แบบ	448.00	ม ²	180.00	80,640.00	133.00	59,584.00	140,224.00	
	ลวดผูกเหล็ก	379.00	กก.	35.20	13,340.80	-	-	13,340.80	
	ตะปู	100.00	กก.	27.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	เหล็กรูปพรรณ				-		-	-	
	H-150x150x7x10mm.x31.5 kg./m.	189.00	กก.	20.70	3,912.30	10.00	1,890.00	5,802.30	
	STEEL PIPE Ø 101.6x3.2 มม.(wt=7.76 kg/ม.)	3500.00	กก.	23.39	81,865.00	10.00	35,000.00	116,865.00	
	STEEL PIPE Ø 76.3x3.2 มม.(wt=5.77 kg/ม.)	920.00	กก.	20.34	18,712.80	10.00	9,200.00	27,912.80	
	STEEL PIPE Ø 60.5x3.2 มม.(wt=4.52 kg/ม.)	1917.00	กก.	26.28	50,378.76	10.00	19,170.00	69,548.76	
	STEEL PIPE Ø 48.6x2.3mm.(wt=2.63 kg/ม.)	425.00	กก.	27.88	11,849.00	10.00	4,250.00	16,099.00	
	I-150x75x20x3.2mm.(8.01kg./m.)	3500.00	กก.	27.00	94,500.00	10.00	35,000.00	129,500.00	

255

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 22

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี 41330

แบบเลขที่ S01-S12

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	M16 mm.,L=400 mm. ANCHORE BOLTS	48.00	ชุด	185.00	8,880.00	40.00	1,920.00	1,920.00	10,800.00	
	300x300x15mm. STEEL BASE PLATE	12.00	ชุด	350.00	4,200.00	100.00	1,200.00	1,200.00	5,400.00	
	Steel Plate 10mm.Thk.	233.00	กก.	27.00	6,291.00	10.00	2,330.00	2,330.00	8,621.00	
	สีกันสนิม	573.00	ม. ²	30.00	17,190.00	30.00	17,190.00	17,190.00	34,380.00	
	สีน้ำมันเคลือบ	573.00	ม. ²	30.00	17,190.00	35.00	20,055.00	20,055.00	37,245.00	
	รวมงานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปทรง				776,687.25			272,659.00	1,049,346.25	
	รวมราคางานโครงสร้าง				3,953,577.59			1,124,360.40	5,077,937.99	

20.11.59

Bu

CS

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแฟร์ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี 41330

แบบเลขที่ S01-S27

แบบ ปร.4 แผ่นที่ ๑๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแฟร์เขต 2

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	งานโครงสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์ข้อมูล และการเรียนรู้								
1.4.1	งานเตรียมการ								
1	งานปรับพื้นที่และวางผังอาคาร	1.00	L/S	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
2	งานเจาะสำรวจดิน	0.00	จุด	13,500.00	-	-	-	-	
	รวมงานปรับพื้นที่และวางผังอาคาร				5,000.00		-	5,000.00	
1.4.2	งานเสาเข็ม								
1	- เสาเข็มตอกคอนกรีตสี่เหลี่ยม -0.30x0.30x9.00 m.	141.00	ต้น	3,330.00	469,530.00	1,520.00	214,320.00	683,850.00	
	SAFTY LOAD 35 TONS/PCS.								
2	- DYNAMIC LOAD TEST	0.00	ต้น	0.00	0.00	-	-	0.00	
3	- Mobilization and Demobilization	0.00	ต้น	0.00	0.00	-	-	0.00	
4	- งานตัดเข็ม	141.00	ต้น	-	-	280.00	39,480.00	39,480.00	
	รวมงานเสาเข็ม				469,530.00		253,800.00	723,330.00	
1.4.3	งานฐานราก								
1	- คอนกรีต fc=240 ksc. (Cyleder)	80.00	ม ³	1,855.14	148,411.20	485.00	38,800.00	187,211.20	

20/๓

๑๕๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี 41330

แบบเลขที่ S01-S27

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2A

หน่วยงานเข้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ไม้แบบ	165.00	ม ²	180.00	29,700.00	133.00	21,945.00	51,645.00	
3	- ดินซุด	259.00	ม ³	-	-	125.00	32,375.00	32,375.00	
4	- ดินถม	226.00	ม ³	-	-	99.00	22,374.00	22,374.00	
5	- ทราวยถม	20.00	ม ³	523.37	10,467.40	91.00	1,820.00	12,287.40	
6	- คอนกรีตหยาบ	5.00	ม ³	1,645.00	8,225.00	398.00	1,990.00	10,215.00	
7	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต		MT		-		-		
	Deformed bar - 12 mm dia.	343.00	กก.	20.84	7,148.12	3.30	1,131.90	8,280.02	
	Deformed bar - 16 mm dia.	656.00	กก.	20.69	13,572.64	3.30	2,164.80	15,737.44	
	Deformed bar - 20 mm dia.	3093.00	กก.	20.67	63,932.31	2.90	8,969.70	72,902.01	
	Deformed bar - 25 mm dia.	7561.00	กก.	21.21	160,368.81	2.90	21,926.90	182,295.71	
8	- สวดผูกเหล็ก	350.00	กก.	35.20	12,320.00	-	-	12,320.00	
9	- ตะปู	37.00	กก.	27.00	999.00	-	-	999.00	
	รวมงานฐานราก				455,144.48		153,497.30	608,641.78	
1.4.4	ถึงกับน้ำใต้ดิน								
1	- คอนกรีต f'c=240 ksc. (Cylinder)	12.00	ม ³	1,855.14	22,261.68	485.00	5,820.00	28,081.68	

255

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330

แบบเลขที่ S01-S27

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 25

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่เขต 2

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ไม้แบบ	85.00	ม ²	180.00	15,300.00	133.00	11,305.00	26,605.00	
3	- ดินซุด	184.00	ม ³	-	-	125.00	23,000.00	23,000.00	
4	- ดินถม	177.00	ม ³	-	-	90.00	15,930.00	15,930.00	
5	- ทราดยาบ	2.00	ม ³	523.37	1,046.74	91.00	182.00	1,228.74	
6	- คอนกรีตหยาบ	1.00	ม ³	1,645.00	1,645.00	398.00	398.00	2,043.00	
7	- เหล็กเสริม		MT						
	Round bar - 9 mm dia.	304.00	กก.	20.69	6,289.76	4.10	1,246.40	7,536.16	
	Deformed bar - 12 mm dia.	440.00	กก.	20.84	9,169.60	3.30	1,452.00	10,621.60	
	Deformed bar - 16 mm dia.	189.00	กก.	20.69	3,910.41	3.30	623.70	4,534.11	
8	- ลวดผูกเหล็ก	28.00	กก.	35.20	985.60	-	-	985.60	
9	- ตะปู	19.00	กก.	27.00	513.00	-	-	513.00	
10	- WATER STOP 8"	14.00	ม.	300.00	4,200.00	90.00	1,260.00	5,460.00	
11	- Membran	52.00	ม ²	450.00	23,400.00	120.00	6,240.00	29,640.00	
12	- cementitious waterproof	52.00	ม ²	500.00	26,000.00	150.00	7,800.00	33,800.00	
	ถึงเก็บน้ำใต้ดิน				114,721.79		75,257.10	189,978.89	

20 May

ecs

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแฟร์ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330

แบบเลขที่ S01-S27

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 06

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแฟร์เขต 2

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.5	งานบันได และลิฟต์								
1	- คอนกรีต fc=240 ksc. (Cylinder)	61.00	ม ³	1,855.14	113,163.54	485.00	29,585.00	142,748.54	
2	- เหล็กเสริมคอนกรีต		MT		-		-	-	
	Round bar - 9 mm dia.	952.00	กก.	20.69	19,696.88	4.10	3,903.20	23,600.08	
	Deformed bar - 12 mm dia.	8633.00	กก.	20.84	179,911.72	3.30	28,488.90	208,400.62	
	Deformed bar - 16 mm dia.	1363.00	กก.	20.69	28,200.47	3.30	4,497.90	32,698.37	
3	- ไม้แบบ	493.00	กก.	180.00	88,740.00	133.00	65,569.00	154,309.00	
4	- ลวดผูกเหล็ก	329.00	กก.	35.20	11,580.80	-	-	11,580.80	
5	- ตะปู	110.00	กก.	27.00	2,970.00	-	-	2,970.00	
6	WATER STOP 8"	10.00	ม.	350.00	3,500.00	20.00	200.00	3,700.00	
7	Membrain	19.00	ม ²	320.00	6,080.00	20.00	380.00	6,460.00	
8	cementitious waterproof	19.00	ม ²	180.00	3,420.00	55.00	1,045.00	4,465.00	
	รวมงานบันได				457,263.41		133,669.00	590,932.41	
1.4.6	งานเสา								
1	- คอนกรีต fc=240 ksc. (Cylinder)	87.00	ม ³	1,855.14	161,397.18	485.00	42,195.00	203,592.18	



21/04/59



2559

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ ๑7

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี 41330

แบบเลขที่ S01-S27

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่เขต 2

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กเสริม		MT		-		-		
	Round bar - 9 mm dia.	5653.00	กก.	20.69	116,960.57	4.10	23,177.30	140,137.87	
	Deformed bar - 12 mm dia.	191.00	กก.	20.84	3,980.44	3.30	630.30	4,610.74	
	Deformed bar - 16 mm dia.	4703.00	กก.	20.69	97,305.07	3.30	15,519.90	112,824.97	
	Deformed bar - 20 mm dia.	7673.00	กก.	20.67	158,600.91	2.90	22,251.70	180,852.61	
	Deformed bar - 25 mm dia.	2686.00	กก.	21.21	56,970.06	2.90	7,789.40	64,759.46	
3	- ไม้แบบ	713.00	ม ²	180.00	128,340.00	133.00	94,829.00	223,169.00	
4	- ลวดผูกเหล็ก	628.00	กก.	35.20	22,105.60	-	-	22,105.60	
5	- ตะปู	158.00	กก.	27.00	4,266.00	-	-	4,266.00	
	รวมงานเสา				749,925.83		206,392.60	956,318.43	
1.4.7	โครงสร้างพื้นชั้น 1								
1	- คอนกรีต f'c=240 ksc. (Cylinder)	224.00	ม ³	1,855.14	415,551.36	485.00	108,640.00	524,191.36	
2	- ทรายม	86.00	ม ³	523.37	45,009.82	91.00	7,826.00	52,835.82	
3	- คอนกรีตหยาบ	35.00	ม ³	1,645.00	57,575.00	398.00	13,930.00	71,505.00	
4	- เหล็กเสริม		MT						

21 Oct

CS

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี 41330

แบบเลขที่ S01-S27

แบบ ปร.4 แผ่นที่ ๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Round bar - 6 mm dia.	203.00	กก.	21.16	4,295.48	4.10	832.30	5,127.78	
	Round bar - 9 mm dia.	2405.00	กก.	20.69	49,759.45	4.10	9,860.50	59,619.95	
	Deformed bar - 12 mm dia.	9851.00	กก.	20.84	205,294.84	3.30	32,508.30	237,803.14	
	Deformed bar - 16 mm dia.	8002.00	กก.	20.69	165,561.38	3.30	26,406.60	191,967.98	
	Deformed bar - 20 mm dia.	7459.00	กก.	20.67	154,177.53	2.00	14,918.00	169,095.53	
5	- ไม้แบบ	573.00	ม ²	180.00	103,140.00	133.00	76,209.00	179,349.00	
6	- ลวดผูกเหล็ก	838.00	กก.	35.20	29,497.60	-	-	29,497.60	
7	- ตะปู	128.00	กก.	27.00	3,456.00	-	-	3,456.00	
8	- PE SHEET 0.03mm.thk.	659.00	ม ²	3.00	1,977.00	-	-	1,977.00	
	รวมงานโครงสร้างพื้นชั้น 1				1,235,295.46		291,130.70	1,526,426.16	
1.4.8	โครงสร้างพื้นชั้น 2								
1	- คอนกรีต fc=320 ksc. (Cyleder)	66.00	ม ³	2,466.00	162,756.00	485.00	32,010.00	194,766.00	
2	- POST-TENSION SLAB	792.00	ม ²	420.00	332,640.00	-	-	332,640.00	
3	- เหล็กเสริม		MT		-		-	-	
	Round bar - 9 mm dia.	644.00	กก.	20.69	13,324.36	4.10	2,640.40	15,964.76	

20 May 2559

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี 41330

แบบเลขที่ S01-S27

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 29

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Deformed bar - 12 mm dia.	18653.00	กก.	20.84	388,728.52		3.30	61,554.90	450,283.42	
	Deformed bar - 16 mm dia.	1466.00	กก.	20.69	30,331.54		3.30	4,837.80	35,169.34	
	Deformed bar - 20 mm dia.	1454.00	กก.	20.67	30,054.18		2.90	4,216.60	34,270.78	
	Deformed bar - 25 mm dia.	1629.00	กก.	21.21	34,551.09		2.90	4,724.10	39,275.19	
4	- ไม้แบบ	870.00	ม ²	180.00	156,600.00		133.00	115,710.00	272,310.00	
5	- ลวดผูกเหล็ก	716.00	กก.	35.20	25,203.20		-	-	25,203.20	
6	- ตะปู	194.00	กก.	27.00	5,238.00		-	-	5,238.00	
	รวมงานโครงสร้างพื้นฐาน 2				1,179,426.89			225,693.80	1,405,120.69	
1.4.9	โครงสร้างพื้นฐาน 3									
1	- คอนกรีต f'c=320 ksc. (Cylinder)	66.00	ม ³	2,466.00	162,756.00		485.00	32,010.00	194,766.00	
2	- POST-TENSION SLAB	792.00	ม ²	420.00	332,640.00		-	-	332,640.00	
3	- เหล็กเสริม		MT		-			-	-	
	Round bar - 9 mm dia.	644.00	กก.	20.69	13,324.36		4.10	2,640.40	15,964.76	
	Deformed bar - 12 mm dia.	18653.00	กก.	20.84	388,728.52		3.30	61,554.90	450,283.42	
	Deformed bar - 16 mm dia.	1466.00	กก.	20.69	30,331.54		3.30	4,837.80	35,169.34	

(Signature)

(Signature)

255

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330

แบบเลขที่ S01-S27

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 30

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Deformed bar - 20 mm dia.	1454.00	กก.	20.67	30,054.18	2.90	4,216.60	34,270.78	
	Deformed bar - 25 mm dia.	1629.00	กก.	21.21	34,551.09	2.90	4,724.10	39,275.19	
4	- ไม้แบบ	870.00	ม ²	180.00	156,600.00	133.00	115,710.00	272,310.00	
5	- สวดผูกเหล็ก	716.00	กก.	35.20	25,203.20	-	-	25,203.20	
6	- ตะปู	194.00	กก.	27.00	5,238.00	-	-	5,238.00	
7	เหล็กรูปพรรณ								
	H-150x150x7x10mm.x31.5 kg./m.	189.00	กก.	20.70	3,912.30	10.00	1,890.00	5,802.30	
	STEEL PIPE Ø 89.1x3.2 มม. (wt=6.78 kg/ม.)	731.00	กก.	24.34	17,792.54	10.00	7,310.00	25,102.54	
	STEEL PIPE Ø 48.6x2.3 มม. (wt=2.63 kg/ม.)	1043.00	กก.	27.88	29,078.84	10.00	10,430.00	39,508.84	
	[-100x50x20x3.2mm.(4.06kg./m.)	469.00	กก.	25.96	12,175.24	10.00	4,690.00	16,865.24	
	M16 mm.,L=400 mm. ANCHORE BOLTS	32.00	ชุด	185.00	5,920.00	40.00	1,280.00	7,200.00	
	300x300x15mm. STEEL BASE PLATE	8.00	ชุด	350.00	2,800.00	100.00	800.00	3,600.00	
	Steel Plate 10mm.Thk.	233.00	กก.	27.00	6,291.00	10.00	2,330.00	8,621.00	
8	สีกันสนิม	128.00	ม ²	30.00	3,840.00	30.00	3,840.00	7,680.00	
9	สีน้ำมันเคลือบ	128.00	ม ²	30.00	3,840.00	35.00	4,480.00	8,320.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี 41330

แบบเลขที่ S01-S27

แบบ ปร.4 แผ่นที่ ๑4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานโครงสร้างพื้นฐาน 3				1,265,076.81		262,743.80	1,527,820.61	
1.4.10	โครงสร้างพื้นฐาน 4								
1	- คอนกรีต fc=320 ksc. (Cylinder)	47.00	ม ³	2,466.00	115,902.00	485.00	22,795.00	138,697.00	
2	- POST-TENSION SLAB	484.00	ม ²	420.00	203,280.00	-	-	203,280.00	
3	- เหล็กเสริม		MT		-		-	-	
	Round bar - 9 mm dia.	541.00	กก.	20.69	11,193.29	4.10	2,218.10	13,411.39	
	Deformed bar - 12 mm dia.	13296.00	กก.	20.84	277,088.64	3.30	43,876.80	320,965.44	
	Deformed bar - 16 mm dia.	1243.00	กก.	20.69	25,717.67	3.30	4,101.90	29,819.57	
	Deformed bar - 20 mm dia.	592.00	กก.	20.67	12,236.64	2.90	1,716.80	13,953.44	
	Deformed bar - 25 mm dia.	2448.00	กก.	21.21	51,922.08	2.90	7,099.20	59,021.28	
4	- ไม้แบบ	583.00	ม ²	180.00	104,940.00	133.00	77,539.00	182,479.00	
5	- ลวดผูกเหล็ก	544.00	กก.	35.20	19,148.80	-	-	19,148.80	
6	- ตะปู	130.00	กก.	27.00	3,510.00	-	-	3,510.00	
	รวมงานโครงสร้างพื้นฐาน 4				824,939.12		159,346.80	984,285.92	







แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมิตรภาพ ตำบลโพนสูง อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี 41330

แบบเลขที่ S01-S27

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 52

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.11	โครงสร้างหลังคา								
	คอนกรีต $f_c=240$ ksc. (Cyleder)	65.00	ม ³	1,855.14	120,584.10	485.00	31,525.00	152,109.10	
	เหล็กเสริม		MT		-		-	-	
	Round bar - 6 mm dia.	3500.00	กก.	21.16	74,060.00	4.10	14,350.00	88,410.00	
	Round bar - 9 mm dia.	2316.00	กก.	20.69	47,918.04	4.10	9,495.60	57,413.64	
	Deformed bar - 12 mm dia.	1130.00	กก.	20.84	23,549.20	3.30	3,729.00	27,278.20	
	Deformed bar - 16 mm dia.	4500.00	กก.	20.69	93,105.00	3.30	14,850.00	107,955.00	
	ไม้แบบ	448.00	ม ²	180.00	80,640.00	133.00	59,584.00	140,224.00	
	ลวดผูกเหล็ก	379.00	กก.	35.20	13,340.80	-	-	13,340.80	
	ตะปู	100.00	กก.	27.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	เหล็กรูปพรรณ								
	H-150x150x7x10mm.x31.5 kg./m.	189.00	กก.	20.70	3,912.30	10.00	1,890.00	5,802.30	
	STEEL PIPE Ø 89.1x3.2 มม.(wt=6.78 kg/m.)	1500.00	กก.	24.34	36,510.00	10.00	15,000.00	51,510.00	
	STEEL PIPE Ø 48.6x2.3mm.(wt=2.63 kg/m.)	1200.00	กก.	27.88	33,456.00	10.00	12,000.00	45,456.00	
	[-100x50x20x3.2mm.(4.06kg./m.)	1100.00	กก.	25.96	28,556.00	10.00	11,000.00	39,556.00	
	M16 mm.,L=400 mm. ANCHORE BOLTS	68.00	ชุด	185.00	12,580.00	40.00	2,720.00	15,300.00	

50

253

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี 41330

แบบเลขที่ S01-S27

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ ๑๑


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	300x300x15mm. STEEL BASE PLATE	17.00	ชุด	350.00	5,950.00	100.00	1,700.00	7,650.00	
	Steel Plate 10mm.Thk.	233.00	กก.	27.00	6,291.00	10.00	2,330.00	8,621.00	
	สีกันสนิม	275.00	ม. ²	30.00	8,250.00	30.00	8,250.00	16,500.00	
	สีน้ำมันเคลือบ	275.00	ม. ²	30.00	8,250.00	35.00	9,625.00	17,875.00	
	รวมงานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ				599,652.44		198,048.60	797,701.04	
	รวมราคางานโครงสร้าง				7,355,976.23		1,959,579.70	9,315,555.93	



20/๗

Ben

es

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแม่ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี 41330

แบบเลขที่ EW01-EW06 , ส. 029

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 94

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแม่เขต 2

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	งานงานโครงสร้างภายนอก								
1.5.1	งานถนนหนา 0.15 ม.	3,074.00	ม ²						
1	- คอนกรีต fc=240 ksc. (Cyleder)	507.48	ม ³	1,855.14	941,446.45	306.00	155,288.88	1,096,735.33	
2	- ทราดยก หนา 0.10 ม.	399.56	ม ³	523.37	209,117.72	91.00	36,359.96	245,477.68	
3	- หินคลุกหนา 0.15 ม.	598.84	ม ³	486.00	291,036.24	35.00	20,959.40	311,995.64	
	95% MODIFIED AASHTO (CBR. > 50%)	-							
4	SUBGRADE 95% MODIFIED AASHTO (CBR > 3%)	3,074.00	ม ²	315.00	968,310.00	99.00	304,326.00	1,272,636.00	
5	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	MT						
	Deformed bar - 16 mm dia.	4,919.00	กก.	20.69	101,774.11	3.30	16,232.70	118,006.81	
	Deformed bar - 25 mm dia.	23,398.00	กก.	21.21	496,271.58	2.90	67,854.20	564,125.78	
	- Wire Mesh Ø 6mm. @0.15m.#	3,242.00	ม ²	74.00	239,908.00	5.00	16,210.00	256,118.00	
6	- ลวดผูกเหล็ก	486.00	กก.	35.20	17,107.20	-	-	17,107.20	
7	- ไม้แบบ	117.00	ม ²	180.00	21,060.00	133.00	15,561.00	36,621.00	
8	- ตะปู	26.00	กก.	27.00	702.00	-	-	702.00	
9	- งานตีเส้นจราจร	195.00	ม ²	370.00	72,150.00	-	-	72,150.00	

CS

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี 41330

แบบเลขที่ EW01-EW06, ส. 029

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ ๑๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงช่าง		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- งานขบคันหิน	671.00	ม.	175.00	117,425.00	50.00	33,550.00	150,975.00	
	รวมงานถนน				3,476,308.29		666,342.14	4,142,650.43	
1.5.2	งานทางเดินเชื่อม								
1	- เล้าริมคอกคอนกรีตสี่เหลี่ยม -0.30x0.30x9.00 m.	15.00	ตัน	3,330.00	49,950.00	1,520.00	22,800.00	72,750.00	
	SAFTY LOAD 35 TONS/PCS.								
2	- DYNAMIC LOAD TEST	-	ตัน	0.00	0.00	-	-	0.00	
3	- Mobilization and Demobilization	-	ตัน	0.00	0.00	-	-	0.00	
4	- งานตัดเริ่ม	15.00	ตัน	-	-	280.00	4,200.00	4,200.00	
1	- คอนกรีต fc'=240 ksc. (Cylinder)	38.00	ม ³	1,855.14	70,495.32	485.00	18,430.00	88,925.32	
2	- ไม้แบบ	223.00	ม ²	180.00	40,140.00	133.00	29,659.00	69,799.00	
3	- ดินลูกรัง	20.00	ม ³	-	-	125.00	2,500.00	2,500.00	
4	- ดินถม	22.00	ม ³	-	-	99.00	2,178.00	2,178.00	
5	- ทรายถม	11.00	ม ³	523.37	5,757.07	91.00	1,001.00	6,758.07	
6	- คอนกรีตหยาบ	5.00	ม ³	1,645.00	8,225.00	398.00	1,990.00	10,215.00	
7	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต		MT						

(Signature)

(Signature)

(Signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี

แบบ ปร.4 แผ่นที่ ๑๒

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี 41330

แบบเลขที่ EW01-EW06, ส. 029

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Round bar - 6 mm dia.	254.00	กก.	21.16	5,374.64	4.10	1,041.40	6,416.04	
	Round bar - 9 mm dia.	1,841.00	กก.	20.69	38,090.29	4.10	7,548.10	45,638.39	
	Deformed bar - 12 mm dia.	1,236.00	กก.	20.84	25,758.24	3.30	4,078.80	29,837.04	
	.Deformed bar - 16 mm dia.	1,626.00	กก.	20.69	33,641.94	3.30	5,365.80	39,007.74	
	.Deformed bar - 20 mm dia.	1,161.00	กก.	20.67	23,997.87	2.90	3,366.90	27,364.77	
8	- สวดผูกเหล็ก	184.00	กก.	35.20	6,476.80	-	-	6,476.80	
9	- ตะปู	52.00	กก.	27.00	1,404.00	-	-	1,404.00	
10	เหล็กรูปพรรณ								
	- จันทันเหล็กกล่องขนาด 4"x2"x3.2mm.x7.01kg./m.	337.00	กก.	17.12	5,769.44	10.00	3,370.00	9,139.44	
	- แปะเหล็กกล่องขนาด 2"x2"x2.3mm.x3.34kg./m.	201.00	กก.	22.15	4,452.15	10.00	2,010.00	6,462.15	
	- สลักสนิม	27.00	ม ²	30.00	810.00	30.00	810.00	1,620.00	
	- สีสันมันเคือบ	27.00	ม ²	30.00	810.00	35.00	945.00	1,755.00	
	รวมงานทางเดินเชื่อม				321,152.76		111,294.00	432,446.76	
1.5.3	งานป้อมยาม								
1	- ป้อมยาม	1.00	เหมา	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี 41330

แบบเลขที่ EW01-EW06, ส. 029

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 97

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รวมงานบ่อมยาม										
1.5.4	งานทางเชื่อมทางหลวง								45,000.00	
1	- งานดินลู	10.00	ม ³	-	-		60.00	600.00	600.00	
2	- ดินถม	400.00	ม ³	100.00	40,000.00		99.00	39,600.00	79,600.00	
3	- คอนกรีตหยาบ	4.00	ม ³	1,645.00	6,580.00		398.00	1,592.00	8,172.00	
4	- BOX CULVERT 1.20 X 1.20 X 1.00 ม.	10.00	ท่อน	7,600.00	76,000.00		2,500.00	25,000.00	101,000.00	
5	- ถนน	232.00	ม ²	1,340.00	310,880.00		-	-	310,880.00	
6	- งานตีเส้นจราจร	232.00	ม ²	370.00	85,840.00		-	-	85,840.00	
	รวมงานทางเชื่อมทางหลวง				519,300.00			66,792.00	586,092.00	
งานบ่อพักน้ำเสีย										
1	- งานดินลู	11.00	ม ³	-	-		60.00	660.00	660.00	
2	- ทราโยกมหยาบ	0.80	ม ³	523.37	418.70		91.00	72.80	491.50	
3	- คอนกรีต fc'=240 ksc. (Cylinder)	2.50	ม ³	1,855.14	4,637.85		485.00	1,212.50	5,850.35	
4	- ไม้แบบ	32.00	ม ²	180.00	5,760.00		133.00	4,256.00	10,016.00	
5	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต									



