

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

งานปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา

ประเภท งานก่อสร้างทาง(ผนวก 1)

กำหนดการจ่ายเงิน โดยแบ่งออกเป็น ๕ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๒๘.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) แล้วเสร็จ
- งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ชั้น ๓ (DIA. 0.60 M. CLASS 3) แล้วเสร็จ
- งานอ่างรับคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) ชนิด B สำหรับท่อขนาดศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมฝาปิดแบบ ตะแกรงเหล็ก (TYPE "B" FOR R.C.P. DIA. 0.60 M. WITH STEEL COVER) แล้วเสร็จ ๕๐ %
- งานอ่างรับคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) ชนิด B สำหรับท่อขนาดศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมฝาปิดแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก (TYPE "B" FOR R.C.P. DIA. 0.60 M. WITH R.C. COVER) แล้วเสร็จ ๕๐ %
- งานรื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย ๑๒๕ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

๖๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๑๒.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) แล้วเสร็จ
- งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION) แล้วเสร็จ
- งานดินถมขนทาง (BERM EMBANKMENT) แล้วเสร็จ
- งานหินทิ้งป้องกันลาดกันทาง (RIPRAP SLOPE PROTECTION) แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

๒๕ วัน

งวดที่ ๓ เป็นเงินร้อยละ ๑๔.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) แล้วเสร็จ
- งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) แล้วเสร็จ
- งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) แล้วเสร็จ
- งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

๓๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นเงินร้อยละ ๑๘.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานขอบคันหิน (BARRIER CURB) แล้วเสร็จ
- งานดินถมบริเวณเกาะกลาง (EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND) แล้วเสร็จ
- งานดินถมบริเวณทางเท้า (EARTH FILL UNDER SIDEWALK) แล้วเสร็จ
- งานหินทิ้งป้องกันลาดกันทางแบบ MORTAR RIPRAP แล้วเสร็จ
- งานอ่างรับคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) ชนิด B สำหรับท่อขนาดศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมฝาปิดแบบ ตะแกรงเหล็ก (TYPE "B" FOR R.C.P. DIA. 0.60 M. WITH STEEL COVER) ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- งานอ่างรับคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) ชนิด B สำหรับท่อขนาดศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมฝาปิดแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก (TYPE "B" FOR R.C.P. DIA. 0.60 M. WITH R.C. COVER) ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- งานท่อรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทรงเหลี่ยมจากขอบคันหิน (R.C. RECTANGULAR PIPE FORM CURB INLET) แล้วเสร็จ
- งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT END WALL) แบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE) แล้วเสร็จ
- งานรางระบายน้ำด้านข้างแบบ ๒ (SIDE DITCH LINING TYPE II) แล้วเสร็จ
- งานกำแพงกันดินแบบที่ ๑ (ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ) (RETAINING WALL TYPE I) (MASONRY BRICK) แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

๔๐ วัน

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ ๒๘.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้


- งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคท (PRIME COAT) แล้วเสร็จ
 - งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๔ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COUSE 4 CM. THICK) แล้วเสร็จ
 - งานแผ่นปูพื้นคอนกรีต CONCRETE PAVING BLOCK รูปร่างแบบ OCTA – CUBE หนา ๗ ซม.(CONCRETE PAVING BLOCK OCTA – CUBE SHAPE 7 CM. THICK) แล้วเสร็จ
 - งานดินคลุมผิว (TOP SOIL) แล้วเสร็จ
 - งานปลูกหญ้าแบบเต็มผืน (BLOCK SODDING) แล้วเสร็จ
 - งานปลูกหญ้าแบบเป็นแถบ (STRIP SODDING) แล้วเสร็จ
 - งานเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง) (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) แล้วเสร็จ
 - งานเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีขาว) (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) แล้วเสร็จ
- ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาว่าจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

๕๕ วัน

หมายเหตุ แบ่งงวดงาน งานปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๑ สงขลา จำนวน ๕ งวด กำหนดแล้วเสร็จทั้งหมด ๒๑๐ วัน ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมชัย ชัยเสน)
ตำแหน่ง นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรินทร์ แก้วคีรี)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิคม สุขขวัญ)
ตำแหน่ง นายช่างรังวัดชำนาญงาน